

Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
adószám: 15728599-2-09

Polgár Mátyás utca felújítási munkálatai

Költségvetési főösszesítő

Nettó összesen:	21530670
ÁFA (27 %)	5813291
Bruttó összesen:	27343951

Dátum: 2020.06.09


aláírás

Ajánlattevő neve: Rega Trans Kft
Képviseli: Pajkos Ferenc
Címe: 4080 Hajdúnánás, Bellegelői Pajkos 2 tanya 852/30 hrsz
Adószáma: 23430233-2-09
Telefonszáma: 06-70-770-3000
E-mail: regatrans11@gmail.com

REGA TRANS KFT.
4080 Hajdúnánás, Bellegelői
Pajkos 2 tanya 852/30
Adószám: 23430233-2-09
Szlsz.:10402070-50526586-86861006

Polgár Mátyás utca felújítási munkálatai

Ssz.	tétel megnevezése	mennyiség	mennyiségi egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	összesen
1	Földkitermelés bevágásában vagy anyaggyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. Talajban, szállítással 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között szállító útvonal öntözése (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) Földkitermelés	35,0	m3	0	3800	0	133 000	133 000
2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95 % (útpadka)	150,5	m3	0	340	0	51170	51170
3	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M90 jelű, 25 cm vtg-ban, útépitési zúzottkő, M90 Colas-Északkő, Tapcal	31,5	m3	9500	2500	299250	78750	378000
4	Padkarendzés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	840,0	m2	0	400	0	336000	336000
5	Árok tisztítás	230,0	m	0	700	0	161000	161000

6	Aszfalt vágás	111,0	m	0	1200	0	133200	133200
7	Súlyszettelt szegély vagy futószor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből	62,0	m	5000	4500	310000	279000	589000
8 *	Kiemelt szegély készítése K szegély alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből	31	m	5000	4500	155000	139 500	294 500
9	Akna emelése	1,0	db	0	85000	0	85000	85000
10	Víznyelő beépítése ill. bekötése a meglévő fedett árokba	1	db	0	120000	0	120000	120000
11	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 m szélességig, AC11 kötő aszfaltkeverékből, 25-40 mm vtg,	42	m3	107000	29000	4494000	1218000	5712000

12	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós ermetezéssel, 3,2 m szélességig, AC11 kötő aszfaltkeverékből, 5 cm vtg.	94,8	m3	107000	29000	10143600	2749200	12892800
13	Padka készítése 0,35 méterköből 10 cm vtg-ban	43	m3	7500	7500	322500	322500	645000
						15724350	5 806 320	21 530 670